

## 工事完了検査の対応について

工事完了にともなう工事完了検査時には、次の事項について心がけること。下検査も同様とする。

### (1) 完了検査時の職員配置

- |               |      |
|---------------|------|
| 1. 検査者（発注者）   |      |
| 検査員           | 1名   |
| 補助員（監督職員）     | 1～2名 |
| 2. 受検者（請負業者）  |      |
| 検査員随行員（現場代理人） | 1名   |
| 設計図、施工図説明員    | 1名   |
| 検査用具担当員       | 1名   |
| 書記担当員（検査員へ随行） | 1名   |

### (2) 書類関係

1. 設計図
2. 建築工事共通仕様書
3. 建築工事施工監理指針（上・下巻）
4. 建築工事標準詳細図
5. 各工事施工図
6. 各工事施工計画書
7. 社内検査調書
8. 工事写真 見隠れ部分は写真による検査となる。
9. 使用材料証明書、（JIS規格証明、JAS規格証明等）
10. 各種試験成績表（コンクリート、鉄筋、サッシ、細骨材塩分等）
11. コンクリート配合表（控）
12. 鉄筋ミルシート（鉄骨含む）
13. 工事打合簿（控）
14. 下請名簿（控）
15. 主要資材搬入報告書（控）
16. 工程表（控）
17. 納品書
18. 数量報告書（躯体、塗装、防水等）
19. マニフェストの写し

### (3) 準備するもの

- |                |                |          |
|----------------|----------------|----------|
| 1. 巻尺          | (1) 30～50m     | (2) 3～5m |
| 2. 磁石          |                |          |
| 3. 懐中電灯        | 必要に応じてサーチライト   |          |
| 4. 鏡（2m棒付）     | 扉の下端に入る薄いもの    |          |
| 5. 梯子          | 屋根及び天井等の検査     |          |
| 6. ローリングタワー    | 建物の階高等必要に応じて準備 |          |
| 7. 脚立          | 各階に準備          |          |
| 8. レベル（箱尺共）    |                |          |
| 9. トランシット（水系共） |                |          |
| 10. ノギス        |                |          |
| 11. スコップ       |                |          |
| 12. 木づち        |                |          |
| 13. ペンチ        |                |          |
| 14. ドライバー      |                |          |
| 15. 下げふり       | 建物の高さの程度       |          |

16. ナイフ (カッター)
17. ホース 5～10 m
18. ピンポン球 2個程度
19. 三角スケール
20. チョーク
21. 作業服
22. 軍手
23. 長靴
24. ケレン棒
25. タオル
26. 拡大鏡 (虫眼鏡)
27. 材厚測定器 (針、千枚通し等)
28. その他指定するもの