

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市福富町上戸野西田河内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業溪間工事が完成しました。（令和5年11月21日）

位置図



西田河内

被災状況



完成



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：県道、工場

【事業概要】
谷止工 L=42.5m H=7.0m V=685.4m³
事業費：70,931千円

設計：(株) イノウエコンサルタント
施工：(株) 後藤組
砂防・治山整備計画 事業箇所番号
13-【2】-492