

令和6年6月20日

課名 土木建築局港湾漁港整備課

担当者 課長 前原

内線 4002

## 広島はつかいち大橋（海上部）上部工の架設工事の着手について

### 1 要旨・目的

令和4年10月に契約した「国際拠点港湾 広島港 臨港道路廿日市草津線 広島はつかいち大橋海上部上部工工事（11工区）」において、令和6年7月上旬から、上部工の架設工事に着手する。

### 2 現状・背景

広島はつかいち大橋（海上部）の工事については、令和3年度までに下部工が完成しており、上部工については、令和4年10月の契約締結後、橋桁の工場製作を進めてきた。

### 3 概要

#### (1) 対象者（請負者）

川田・横河・三井住友建設鉄構 広島港広島はつかいち大橋海上部上部工工事（11工区）共同企業体

#### (2) 事業内容（工事概要）

ア 工事内容：鋼6径間連続鋼床版箱桁橋 橋長 L = 660m

イ 工事場所：広島市佐伯区五日市港

ウ 請負金額：4,320,470,000円（税込）

エ 工期：令和4年10月1日～令和7年4月14日



#### (3) スケジュール

6ブロックに分割して製作した海上部の橋桁を、7月上旬から、起重機船（フローティングクレーン 2200t吊）を使用して、第1ブロックから順次架設を行う。架設については7月末の完了を予定している。

#### (4) 予算

上記のとおり

(参考) 架設計画図

