

令和8年7月17日
課 名 土木建築局技術企画課
担当者 課長 野浜
内 線 3852

令和8年6月豪雨に伴う公共土木施設災害の発生状況について

1 要旨・目的

令和8年6月24日からの降雨や河川水位の状況、公共土木施設の被災状況等について報告する。

2 現状・背景

6月24日からの降雨状況等は以下のとおり。

(1) 累積雨量の多い主な地点（6月24日00時00分～6月26日23時00分）

市区町	観測局	累積雨量 (mm)
呉市	野呂川ダム（のろがわだむ）	423.0
東広島市	三津（みつ）	359.0
竹原市	仁賀ダム（にかだむ）	356.0
三原市	本谷（ほんたに）	345.0
庄原市	黒目（くろめ）	337.0

(2) 時間雨量の多い主な地点（6月24日00時00分～6月26日23時00分）

市区町	観測局	時間雨量 (mm)	観測時間
呉市	川尻（かわじり）	56.0	6/25 23:00
三原市	江木（えぎ）	33.0	6/26 01:00
竹原市	小梨（おなし）	31.0	6/26 00:00
東広島市	三津（みつ）	31.0	6/25 23:00
世羅町	八田原（はったばら）	27.0	6/26 01:00

(3) 河川水位の状況（6月24日00時00分～6月26日23時00分）

河川名	市区町	観測局	最高水位 (m)	観測時間
三篠川	広島市安佐北区	三田大橋（みたおおはし）	1.61 (氾濫危険水位 1.45)	6/25 11:50
賀茂川	竹原市	新庄（しんじょう）	2.57 (氾濫危険水位 1.95)	6/26 01:10
入野川	東広島市	失平（しっぺい）	3.17 (氾濫危険水位 3.00)	6/26 01:20
入野川	東広島市	中島（なかしま）	1.88 (氾濫危険水位 1.75)	6/26 00:50
三津大川	東広島市	三津（みつ）	1.67 (氾濫危険水位 1.55)	6/26 01:00
本郷川	福山市	今津（いまづ）	1.28 (氾濫危険水位 1.15)	6/26 00:30
天井川	三原市	沼田東（ぬたひがし）	2.20 (氾濫危険水位 1.90)	6/25 23:40
仏通寺川	三原市	本郷（ほんごう）	2.58 (氾濫危険水位 2.15)	6/26 00:10
菅川	三原市	菅川橋（すげかわばし）	2.36 (氾濫危険水位 2.15)	6/26 01:30
和久原川	三原市	中之町（なかのちょう）	1.68 (氾濫危険水位 1.55)	6/26 00:10
藤井川	三原市	柳井橋（やないばし）	2.30 (氾濫危険水位 1.85)	6/26 00:30
多治比川	安芸高田市	多治比（たじひ）	1.24 (氾濫危険水位 1.15)	6/25 10:40

※避難判断水位超過：9河川10地点

(4) 主な被災状況

概要	発災直後	応急対応状況
河川名：黒瀬川水系黒瀬川 箇所名：呉市広弁天橋町 対 応：堤防法面保護 状 況： ・雨水等による表面浸透防止（表面保護）を目的としたブルーシート設置（6/26完了） ・流水による堤防崩壊防止を目的とした袋詰玉石工等（現在工事中）		
河川名：賀茂川水系賀茂川 箇所名：竹原市西野町 対 応：堤防法面保護 状 況： ・堤防崩壊防止を目的とした砕石等による埋戻しの実施（7/3完了） ・雨水等による表面浸透防止（表面保護）を目的としたブルーシート設置（7/3完了）		
河川名：三津大川水系三津大川 箇所名：東広島市安芸津町三津 対 応：迂回路の設置 状 況： ・市道通行止めに伴う迂回路の設置（7/3完了） ・流水による護岸崩壊防止を目的とした大型土のう積（現在工事中）		

3 概要

(1) 対象者

被災された県民・事業者等

(2) 事業内容

6月24日からの豪雨による市町別の公共土木施設災害の発生状況は次表のとおり。

(単位：千円)

区分		県		市町（広島市を除く）		合計	
事務所	市町	箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額
西部		2	11,000	3	32,000	5	43,000
	江田島市	1	9,000	3	32,000	4	41,000
	安芸郡熊野町	1	2,000	－	－	1	2,000
呉		17	390,300	7	146,000	24	536,300
	呉市	17	390,300	7	146,000	24	536,300
廿日市		2	18,500	－	－	2	18,500
	廿日市市	2	18,500	－	－	2	18,500
東広島		11	157,000	28	240,700	39	397,700
	東広島	6	86,000	13	141,000	19	227,000
	竹原市	5	71,000	15	99,700	20	170,700
東部		12	260,500	34	704,900	46	965,400
	福山市	5	102,000	18	390,000	23	492,000
	府中市	3	8,500	8	270,900	11	279,400
	神石高原町	4	150,000	8	44,000	12	194,000
三原		33	324,000	36	201,150	69	525,150
	三原市	12	143,000	22	91,350	34	234,350
	尾道市	13	100,000	10	81,100	23	181,100
	世羅郡世羅町	8	81,000	4	28,700	12	109,700
庄原		－	－	3	100,000	3	100,000
	庄原市	－	－	3	100,000	3	100,000
合 計		77	1,161,300	111	1,424,750	188	2,586,050

※箇所及び金額は、今後変動する可能性がある。

※上記表のほか、竹原市東野町内1箇所について、水道施設災害の採択を国と調整中。

4 今後の予定

- 6月24日からの豪雨による災害査定については、準備が整い次第、実施する予定。
- 応急対応の必要がある箇所については、必要な対策を実施しており、早急に復旧工に着手する必要がある箇所については、査定を待つことなく着手する。
- その他の箇所については、優先順位を踏まえながら早期復旧に努める。

(参考) 令和8年度の豪雨等による災害の発生状況

(単位：千円)

災 害 (発 生 日)	区 分	県		市 町 (広島市を除く)		合 計		備 考
		箇所	金 額	箇所	金 額	箇所	金 額	
6月2日～3日 台風第6号	河川	-	-	2	20,000	2	20,000	国への 災害報告額
	砂防	1	3,000	-	-	1	3,000	
	道路	-	-	2	11,500	2	11,500	
	小計	1	3,000	4	31,500	5	34,500	
6月24日～26日 豪雨	河川	39	553,000	20	116,650	59	669,650	
	砂防	23	221,800	-	-	23	221,800	
	道路	15	386,500	88	1,046,100	103	1,432,600	
	橋梁	-	-	2	250,000	2	250,000	
	公園	-	-	1	12,000	1	12,000	
	小計	77	1,161,300	111	1,424,750	188	2,586,050	
合 計		78	1,164,300	115	1,456,250	193	2,620,550	

※公共土木施設災害復旧事業の採択要件：1箇所の工事の費用が県120万円以上、市町60万円以上。

※国への災害報告時点等の箇所数及び金額は、今後変動する可能性がある。

※災害査定では、公共土木施設管理者の国庫負担申請を受け、被災現場において、査定官（国土交通省）、立会官（財務省）、申請者（県・市町）の三者合意により、復旧の範囲、工法及び金額が決定される。

※上記表のほか、竹原市東野町内1箇所について、水道施設災害の採択を国と調整中。