No. 8-46

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
———	——						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　安芸郡府中町清水ヶ丘ほか道路標示工事

工事場所　　安芸郡府中町清水ヶ丘11番15号先交差点

ほか 102 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-46)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	4,554.3	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	5.3	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	27.0	m		
	溶融式(黄)	3.5	m		
図示	溶融式(白)	242.0	m		
削除		539.5	m		
小 計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	2	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	27	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-46)
交 通 規 制 課

区分 ＼ 警察署		工事量			
		広島東		計	
箇所数					
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	136	4,554.3	136	4,554.3
実線30cm幅	溶融式(白)	3	5.3	3	5.3
実線15cm幅	溶融式(白)	7	27.0	7	27.0
	溶融式(黄)	4	3.5	4	3.5
図示	溶融式(白)	27	242.0	27	242.0
削除		35	539.5	35	539.5
	計	212	5,371.6	212	5,371.6

新規　(No. 8-46)　広島東

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除(m)	事業量 備考(縞数、方向等)
No.1	261010129（第12-10-0169）	新規	町道	安芸郡府中町清水ヶ丘11番15号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1	20	廃止
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1	6	廃止
No.2	261010129（第12-10-0173）	新規	〃	安芸郡府中町清水ヶ丘7番9号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1	13	廃止
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1	4.5	廃止
No.3	261010129（第12-10-0170）	新規	〃	安芸郡府中町清水ヶ丘8番30号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1	13	廃止
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1	5.4	廃止
No.4	261010135（第12-10-0182）	新規	〃	安芸郡府中町鶴江2丁目17番3号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	2	26	削除　南側 廃止　北側
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2	19.5	削除　南側9m 廃止　南側10.5m
No.5	261010135（第12-10-0180）	新規	〃	安芸郡府中町鶴江2丁目20番南西角先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1	12	削除　北側
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1	6	削除　北側
No.6	261010135（第12-10-0191）	新規	〃	安芸郡府中町本町4丁目3番12号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1	13	削除　南側
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1	7.5	削除　南側
No.7	261010121（第30-1-0008）	新規	県道(広島中島線)	広島市東区福田1丁目4,245番地2先(広島東インター入口交差点)から同区馬木6丁目1,729番地5先(馬木6丁目交差点)までの間の道路の南東側	(削)時間文字 自由文字　図示(白)	1	1	「6.50-7.30」文字
	〃	〃	〃	〃	(削)車両文字 定型文字　図示(白)	4	6	「バス」文字 「専用」文字 「専用」文字
	〃	〃	〃	〃	(削)終わり　図示(白)	1	2	馬木6丁目交差点北側 西善寺バス停前
広島東				**新規合計**	7		154.9	

更新　(No. 8-46)　**広島東**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-12-0713	町道	安芸郡府中町みくまり3丁目11番5号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18					4m6縞(南から1～6縞施工)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.3					西側2.6m 東側2.7m
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1					2	東側2.7m(削除し前出し。位置は、署担当者に確認)
No.2	第20-12-0001	〃	安芸郡府中町桜ケ丘21番3号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	21.5					4.3m5縞(各縞両端0.25m施工せず
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		近・遠
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5					西側
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					8	全縞両端0.25m削除
No.3	第20-12-0014	〃	安芸郡府中町鹿籠2丁目14番17号先(鵜崎児童公園南交差点)	横断歩道　実線(白)	1	36					北側 4m10縞　両端の縞は2m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5					北側 2.5m
No.4	第20-12-0221	〃	安芸郡府中町鹿籠2丁目17番先(鵜崎児童公園南角先交差点)	横断歩道　実線(白)	1	13.5					3m4縞, 1.5m1縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5					西側　2.5m
No.5	第20-12-0628	〃	安芸郡府中町瀬戸ハイム3丁目8番1号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18					3m6縞
	〃	県道	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9		近
	〃	町道	〃	停止線　実線(白)	1	3					北側停止線3m
No.6	第20-12-0661	〃	安芸郡府中町青崎東14番北東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					4m3縞(東から1～3縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3					北側3m
No.7	第20-12-0237	県道(広島海田線)	安芸郡府中町青崎南2番15号先(青崎南交差点)	横断歩道　実線(白)	1	76					東側3m19縞　北端のみ1.5m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	7					東側
No.8	第20-12-0313	県道(東海田広島線)	安芸郡府中町大須1丁目17番南東角先(府中大橋西詰交差点)	横断歩道　実線(白)	1	68					西側 4.0m17縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	6					西側 6.0m
No.9	第20-12-0587	町道	安芸郡府中町大須4丁目2番19号東側先	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側近 西側遠
No.10	第20-12-0099	県道	安芸郡府中町大通3丁目5番1号先交差点(経免橋南詰)	横断歩道　実線(白)	2	56.3					北東側4m7縞 北西側3m10縞　西端のみ1.3m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.8					北東側停止線2.8m 北西側停止線3m
No.11	第20-12-0714	町道	安芸郡府中町桃山1丁目10番14号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	21					南西側4m3縞(南東から1～3縞施工) 南東側3m3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	5.5					南東側1.5m 北東側(摩耗部分のみ)2.5m 北西側1.5m
No.12	第20-12-0746	〃	安芸郡府中町桃山1丁目12番10号先交差点	横断歩道予告図示(白)	1				9		北東側　遠
No.13	第20-12-0667	〃	安芸郡府中町桃山1丁目1番10号先(桃山1丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	2	36					南東側　4m4縞(南から2～4、6縞) 北側4m5縞(南から1～5縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.8					南東側2.8m
No.14	第20-12-0239	県道(東海田広島線)	安芸郡府中町浜田1丁目1番28号先(大縄交差点)	横断歩道　実線(白)	4	129					西側4m6縞(南から1～6縞) 北側3.5m10縞(全縞、エスコート部分除く) 東側　4m13縞 南側3m6縞(東から1～5、7縞)
No.15	第20-12-0260	〃	安芸郡府中町浜田1丁目3番19号先(浜田1丁目3番交差点)	横断歩道　実線(白)	3	52					西側 4.0m7縞(南から1～7縞) 北側3m4縞 南側 3.0m4縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					南側 2m
No.16		県道	安芸郡府中町浜田2丁目5番20号先	その他　線	1			1			西側外側線(南側横断歩道削除箇所に施工)
No.17	第20-12-0062	町道	安芸郡府中町浜田2丁目5番20号先(府中中央小学校前交差点)	横断歩道　実線(白)	2	64					北側　3m8縞(両端0.5mを削除) 北西側　5m8縞(北から3～10縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5					北側　3.0m 西側　2.0m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	2					50	北側両端0.5m(計1m)削除 南側(北側1m削除)
No.18	第20-12-0390	〃	安芸郡府中町浜田3丁目5番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	29					4.2m8縞(一部更新済み)

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.19	第20-12-0064	県道(東海田広島線)	安芸郡府中町浜田3丁目5番23号先(永田交差点)	横断歩道　実線(白)	5	221					西側　4m15縞(北から1～8縞/南から1～7縞) 北側　4m12縞 東側 4m6縞(北から1．2，4縞/南から1，2，4縞) 南側4m12縞 南西側3.5m6縞(施工箇所は、署担当者確認)
No.20	第20-12-0391	県道	安芸郡府中町浜田3丁目8番10号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24.5					3.5m7縞(各縞両側0.25m施工せず3.5m幅とする)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3					北側
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					7	全縞両端025m削除
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9		北側予告近
No.21		〃	安芸郡府中町浜田3丁目8番10号先交差点	その他　線	1			0.5			横断歩道両端0.25m削除箇所に中央線施工
No.22	第20-12-0240	町道	安芸郡府中町本町4丁目5番26号先(本町4丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	4	160					南側　4m10縞 西側　4m10縞 北側　4m10縞 東側　4m10縞
No.23	第20-12-0455	県道(東海田広島線)	安芸郡府中町茂陰1丁目3番17号先(茂陰1丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	1	15					南側2.5m6縞(東から1～6縞)
No.24	第20-12-0010	〃	安芸郡府中町茂陰1丁目4番1号先(府中大橋東詰交差点)	横断歩道　実線(白)	1	84					東側 4.0m21縞(北東側から6縞を除く全縞更新)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	21					西側 10.5m 東側 10.5m
No.25	第20-12-0008	県道(広島海田線)	安芸郡府中町茂陰2丁目5番29号先(新大洲橋東詰交差点)	横断歩道　実線(白)	1	40					北側 4m10縞
No.26	第12-10-0333	町道	安芸郡府中町柳ヶ丘43番38号先交差点	停止線　実線(白)	1		1.5				北側
No.27	第12-1-5137	市道	広島市東区温品4丁目14番25号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		既存を削除後、縮小施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		1.5				北側1.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					15	削除
No.28	第12-1-2735	町道	広島市東区温品7丁目17番47号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		削除後、縮小で施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		2.3				停止線45cm→30cm
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					10	削除
No.29	第20-1-0389	市道	広島市東区牛田旭1丁目12番11号先(牛田小学校西門前交差点)	横断歩道　実線(白)	2	126					4m15縞 東側4m17縞(北端は、2m)
No.30	第20-1-0107	〃	広島市東区牛田旭1丁目14番12号先	横断歩道　実線(白)	4	108					東側　3.0m13縞 南側　3.0m5縞 西側　3.0m12縞 北側　3m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	16					東側　6.0m 南側　2m 西側　6.0m 北側　2.0m
No.31	第20-1-0390	〃	広島市東区牛田旭1丁目15番南西角先	横断歩道　実線(白)	3	179					南東側3.8m16縞(マンホール部を除く) 北西側4m16縞(マンホール部を除く) 東側：4m13縞，2m1縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	11					北西側8m 東側(轍部のみ施工)
No.32	〃	〃	広島市東区牛田旭1丁目15番南西角先(牛田旭1丁目15番交差点)	横断歩道　実線(白)	1	62					南西側4m16縞(マンホール部を除く)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	9.5					轍部のみ更新 南西側(轍部のみ施工)
No.33	第20-1-4072	〃	広島市東区牛田旭1丁目6番8号先	横断歩道　実線(白)	1	60					北西側　4m15縞
No.34	〃	〃	広島市東区牛田旭1丁目6番8号先(牛田旭1丁目交差点)	停止線　実線(白)	1	4.5					東側　4.5m
No.35	第20-1-2060	〃	広島市東区牛田旭2丁目4番28号先	横断歩道　実線(白)	4	120					西側　3m13縞 東側　4.0m13縞 北側　3m5縞 南側　3m5縞(南端は2m)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	14					西側　6m 東側　6.0m 南側　2.0m
No.36	第20-1-0562	国道54号	広島市東区牛田新町1丁目6番北西角先(神田山荘口交差点)	横断歩道　実線(白)	1	34					東側 4.0m9縞(北端、南端は、3m)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3					東側 3.0m
No.37	第20-1-1552	市道	広島市東区牛田早稲田1丁目16番5号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	9					3m3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3					北側　3m
No.38	第20-1-4408	〃	広島市東区牛田早稲田1丁目18番16号先交差点	停止線　実線(白)	2	5					北東側2.8m 南東側2.2m
No.39	〃	〃	広島市東区牛田早稲田1丁目20番19号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	20					西側　3.0m4縞(南端は、2m) 南側　3m3縞
No.40	第20-1-4414	〃	広島市東区牛田早稲田1丁目24番11号先	横断歩道　実線(白)	1	18					3m6縞

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		南西側　近 南西側　遠
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6					南西側　3m 北東側　3m
No.41	第20-1-4415	〃	広島市東区牛田早稲田1丁目 24番11号東方25メートル先	横断歩道　実 線(白)	1	9					3m3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	3					東側 3.0m
No.42	第20-1-1910	〃	広島市東区牛田早稲田1丁目 6番8号先(牛田早稲田1丁目 交差点)	横断歩道　実 線(白)	4	111.3					南西側3m9縞(エスコートゾーンを除く) 北側3m7縞(エスコートゾーンを除く) 南東側3m12縞(エスコートゾーンを除く) 南側3m16縞(エスコートゾーンを除く)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	10					北側4m 東側6m
No.43	第20-1-1549	〃	広島市東区牛田中2丁目9番 12号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	15					3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6					東側 3m 西側 3m
No.44	第20-1-2304	〃	広島市東区牛田東2丁目1番 25号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	20.5					3m7縞(西側1縞目のみ2.5m)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		北側遠
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6					南側　3m 北側　3m
No.45	第20-1-4717	〃	広島市東区牛田南1丁目3番 23号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	30					3m10縞(縞の向きを従道路に平行・署担当者確認)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2					東側2m
No.46	第20-1-0081	〃	広島市東区牛田本町1丁目7 番12号先(神田橋北詰交差 点)	横断歩道　実 線(白)	3	39					北西側 3m7縞 北東側 3m2縞(南東側から1，2縞) 南西側 3m4縞(南東側から2～5縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	9.6					北西側 3.6m 北東側 3m 南西側 3m
No.47	第20-1-5282	〃	広島市東区牛田本町3丁目1 番1号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	10.9					3m5縞　西から1縞目は1m施工、西から2縞目1.5m施工、西から5縞目2.4m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2					南側2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					50	既存全削除し、従道路に平行に施工
No.48	第20-1-2061	〃	広島市東区牛田本町3丁目3 番21号先	横断歩道　実 線(白)	4	123					東側:3m7縞 南西側　3m17縞 南西側　3m5縞 北西側　3m13縞(北端1～3縞は、2m)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	4	15.5					東側　1.5m 南西側　6m 南西側　2.0m 北東側　6m
No.49	第20-1-3241	〃	広島市東区牛田本町3丁目8 番21号先	横断歩道　実 線(白)	1	51					3m17縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	12					北東側　6m 南西側　6m
No.50	第20-1-0088	〃	広島市東区牛田本町4丁目6 番9号先	横断歩道　実 線(白)	1	48					北東側　3m16縞
	〃	県道(広島三次線)	〃	横断歩道　実 線(白)	3	81					南西側　3m3縞(北西端と南東側から4、6、7縞) 南東側　3.0m8縞更新 北東側3m16縞
	〃	市道	〃	停止線　実線 (白)	1	7					北東側　7m
No.51	第20-1-1414	〃	広島市東区牛田本町5丁目1 番2号先(牛田本町5丁目)	横断歩道　実 線(白)	1	60					4m15縞
No.52	第20-1-3838	〃	広島市東区牛田本町6丁目2 番9号先(東区スポーツセンター前交差点)	横断歩道　実 線(白)	3	94					南側2m4縞(東から1～4縞北側を施工) 西側 4m11縞(マンホール部を除く) 東側 4m11縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.2					南側2.2m
	〃	〃	〃	(削)停止線　実 線(白)	1					6.6	南側(既存を削除し1m下げる)
No.53	第20-1-0085	県道(広島三次線)	広島市東区牛田本町6丁目2 番先(工兵橋北詰交差点)	横断歩道　実 線(白)	1	28					4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	11					北西側3m 南東側3m 北東側(従道路側)5m
No.54	第20-1-0661	市道	広島市東区戸坂出江1丁目6 番17号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	12					西側(北から2～4縞)
No.55	第20-1-2472	県道	広島市東区戸坂出江1丁目8 番13号先	横断歩道　実 線(白)	1	28					4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北西側 北西側
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	3					西側

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.56	第20-1-0430	〃	広島市東区戸坂出江2丁目10番18号先(戸坂交番前交差点)	横断歩道　実線(白)	2	49					西側(既存全削除後白黒反転8縞から7縞、幅を3mとする) 南側3m7縞(各縞西側1m施工せず3m幅とする)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					96	
No.57	第20-1-5487	〃	広島市東区戸坂出江2丁目1番1号北東角先交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側遠 西側近
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	1					西側
No.58		市道	広島市東区戸坂出江2丁目10番18号先	その他　線	2			5			外側線 外側線
No.59	第20-1-2732	〃	広島市東区戸坂新町2丁目42番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					3m4縞(東から1～3，5縞)各縞1m削除し3mとする(削除箇所は、諸担当者に確認)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5					北側2.5m 南側2.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					18	各縞1m削除(削除箇所は、署担当者に確認)
		〃	〃	その他　線	1			1			横断歩道削除箇所に中央線施工　白色
No.60	第20-1-1845	〃	広島市東区戸坂新町2丁目43番1号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					3m4縞(西側1～4縞施工、各縞南側1m削除し3m幅とする)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					12	各縞南側1m削除　6縞1mずつ削除
		〃	〃	その他　線	1			1			横断歩道削除箇所に中央線施工　白色
No.61	第20-1-0634	〃	広島市東区戸坂新町2丁目45番11号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					北側3m4縞(東端から4縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5					北側
No.62	第20-1-2100	〃	広島市東区戸坂千足1丁目2番南東角先(戸坂千足1丁目2番交差点)	横断歩道　実線(白)	1	15					西側　3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					西側　2m
No.63	第20-1-1382	県道	広島市東区戸坂大上1丁目3番19号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	14.4					西側　2.4m6縞
No.64	第20-1-0571	〃	広島市東区戸坂大上4丁目29番11号先(東浄団地入口交差点)	横断歩道　実線(白)	2	52					北側 4m7縞(西から7縞更新) 4m6縞(西から縞施工)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	7					南側3m(摩耗箇所のみ) 東側4m(摩耗部分のみ)
No.65	第20-1-5107	市道	広島市東区光が丘12番9号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	52					南側4m8縞(西端と東端1縞は2m) 西側4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				27		南側近 西側近(一部摩耗) 西側遠(一部摩耗)
No.66	第20-1-1483	〃	広島市東区光町1丁目14番26号先(光町1丁目14番交差点)	横断歩道　実線(白)	3	100					北側4m10縞 南側4m(東から9縞) 西側4m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6.8					北側3.4m 南側停止線
No.67	第20-1-1078	〃	広島市東区光町2丁目1番1号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20					西側4m5縞
No.68	第20-1-1154	〃	広島市東区光町2丁目6番34号先(光町2丁目6番交差点)	横断歩道　実線(白)	2	49					西側4m6縞2m1縞 南側3m7縞，2m1縞
No.69	第20-1-0068	県道(東海田広島線)	広島市東区若草町10番14号先(若草町中交差点)	横断歩道　実線(白)	2	136					西側4m17縞 東側4m17縞
No.70	第20-1-1162	市道	広島市東区若草町11番北東角先(若草町11番(北)交差点)	横断歩道　実線(白)	1	12					北側2m6縞(摩耗箇所のみ、署担当者に確認)
No.71	第20-1-1463	県道(広島中島線)	広島市東区曙4丁目1番24号先	横断歩道　実線(白)	1	40					西側 4m10縞(北から10縞)
No.72	第20-1-1561	市道	広島市東区曙5丁目1番1号先交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		南東側近 南東側遠
No.73	第20-1-1193	〃	広島市東区上温品1丁目10番9号先交差点(丸子橋西詰)	横断歩道　実線(白)	1	15					3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					東側
No.74	第20-1-4788	県道(広島中島線)	広島市東区上温品3丁目7番12号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	28					4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9		北側近
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6					北側3m 南側3m
No.75	第20-1-0492	県道(東海田広島線)	広島市東区上大須賀町1番19号先(二葉の里3丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	1	88					西側4m22縞
No.76	第20-1-1480	市道	広島市東区上大須賀町9番1号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	28					4m7縞(西から1，5～10縞)
No.77	第20-1-0396	県道	広島市東区中山上1丁目2番15号先(三反田踏切前)	横断歩道　実線(白)	1	18					3m6縞(4m6縞から両端0.5mを削除し、3m6縞を更新)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					18	
No.78		〃	広島市東区中山上1丁目2番15号先	その他　線	1			1			横断歩道削除箇所に中央線施工

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.79	第20-1-4491	県道(府中祇園線)	広島市東区中山北町1番27号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	28					4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.4					南側2．7m 北側2．7m
No.80	第20-1-0007	県道	広島市東区中山北町1番29号先	横断歩道　実線(白)	1	18					3m6縞(既存全削除後白黒反転4m7縞から6縞3m幅とする)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.6					北側2．8m 南側2．8m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					84	4m7縞　既存南側1m削除
No.81		〃	広島市東区中山北町1番30号先	その他　線	2			5			東側外側線 削除箇所に中央線施工
No.82	第20-1-1857	県道(広島中島線)	広島市東区東蟹屋町2番10号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15					2.5m6縞(摩耗部分を更新
No.83	第20-1-0376	〃	広島市東区東蟹屋町4番8号先(東蟹屋交差点)	横断歩道　実線(白)	2	64					北側2.5m4縞(西から1～4縞)摩耗部分 東側3m18縞(一部更新済み)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.6					北側2．6m
No.84	第20-1-0332	市道	広島市東区東蟹屋町9番38号先(東区役所前交差点)	横断歩道　実線(白)	4	188.2					南側2.8m9縞 北側　2.8m5縞 東側　4m18縞 西側3.8m20縞(エスコートゾーン部分を除く)
No.85	第20-1-4264	〃	広島市東区東山町2番11号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	39					東側3m7縞 北側3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9		北東側近
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5					東側停止線2.5m
No.86	第20-1-2609	〃	広島市東区二葉の里1丁目7番22号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20					4m5縞(北から1～3、5、6縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6					西側3m 東側3m
No.87	第20-1-5507	〃	広島市東区二葉の里2丁目1番20号西方50メートル先(二葉の里2丁目1番交差点)	横断歩道　実線(白)	2	38.6					西側4.2m3縞(南側から3縞) 南側4m6縞,2m1縞
No.88	第20-1-2091	〃	広島市東区二葉の里2丁目1番20号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	21					南側摩耗部3m4縞 東側3m8縞
No.89	第20-1-1268	〃	広島市東区二葉の里2丁目8番28号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	48					西側　4m5縞 南側　4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9		東側近
No.90	第20-1-3151	〃	広島市東区二葉の里3丁目3番北西角先交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側近 西側遠
No.91	第20-1-0110	県道(広島中島線)	広島市東区馬木7丁目2,560番地1先(馬木6丁目(北)交差点)	横断歩道　実線(白)	1	68					南側4m17縞(各縞南側に0.2m延長)
		〃	〃	(削)自転車横断帯　実線(白)	1					8	削除(摩耗あり)
No.92	〃	〃	広島市東区馬木7丁目2560番地1	その他　線	2			16			中央線(2本) 外側線(北東側、北西側、南東側)
No.93	第20-1-1560	市道	広島市東区尾長東2丁目6番29号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	50					東側3m5縞(北側1縞マンホール部を除く) 北側(摩耗箇所のみ)
No.94	第20-1-1180	県道(広島中島線)	広島市東区福田2丁目702番地先(広島東インター西交差点)	横断歩道　実線(白)	2	136					北東側　4m17縞 南西側　4m17縞
No.95	第20-1-0875	県道(東海田広島線)	広島市東区矢賀新町5丁目3番20号先(矢賀新町5丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	1	60					東側 4m15縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	12					西側 6m 東側 6m
No.96	第20-1-3121	市道	広島市東区矢賀新町5丁目4番20号先(矢賀新町5丁目4番交差点)	横断歩道　実線(白)	1	12					南側4m4縞(東から1～4縞)
広島東			**更新合計**	**96**		**136** **4554.3**	**5.3**	**30.5**	**27** **242**	**384.6**	
広島東			**新規更新合計**	**103**		**136** **4554.3**	**5.3**	**30.5**	**27** **242**	**539.5**	