No. E191057107-008
2020年2月17日

分析・試験結果報告書【小森水門】

[redacted]

業務名：　樋門樋管等塗膜調査（ＰＣＢ分析）業務委託
分析対象：　塗膜
採取場所：　－
採取者：　－
採取年月日：　2020年1月8日

[redacted]

分析項目	分析結果 1194	単位	分析方法	定量下限値
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	80	mg/kg	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第3版）	0.10
＜以下余白＞				

〔備考〕

No. E248075201-001
2024年11月1日

分析・試験結果報告書

東部建設事務所　三原支所　維持課　維持第3係　　様

業務名：　主要地方道吉舎豊栄線外道路施設等に伴う測量設計業務委託
分析対象：　塗膜
採取場所：　世羅郡世羅町本郷
採取者：　[redacted]
採取年月日：　2024年10月11日

[redacted]

分析項目	分析結果 No. 5　1194不明塗膜	単位	分析方法	定量下限値
鉛	5100	mg/kg	JIS K 5674 附属書A	100
総クロム	200	mg/kg	JIS K 5674 附属書B	50
＜以下余白＞				

観測項目	観測記録 No. 5　1194不明塗膜	単位	—
採取時刻	9:00	–	—
＜以下余白＞			

〔備考〕
1. 観測記録は採取者の記録である。

No. E191057106-001
2020年2月10日

分析・試験結果報告書【西福寺１号水門】

[redacted]

業務名：　樋門樋管等塗膜調査（ＰＣＢ分析）業務委託
分析対象：　塗膜
採取場所：　－
採取者：　－
採取年月日：　2019年12月23日

[redacted]

分析項目	分析結果 1195	単位	分析方法	定量下限値
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	1.7	mg/kg	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第3版）	0.10
＜以下余白＞				

〔備考〕

No. E248075201-002
2024年11月1日

分析・試験結果報告書

東部建設事務所　三原支所　維持課　維持第3係　　様

業務名：　主要地方道吉舎豊栄線外道路施設等に伴う測量設計業務委託
分析対象：　塗膜
採取場所：　世羅郡世羅町本郷
採取者：　[redacted]
採取年月日：2024年10月11日

一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町９番１号
ＴＥＬ(082)293-1515（㈹）
理　事　長　　兼　森　　裕

分析項目	分析結果 No. 6　1195西福寺1号水門塗膜	単位	分析方法	定量下限値
鉛	5500	mg/kg	JIS K 5674 附属書A	100
総クロム	230	mg/kg	JIS K 5674 附属書B	50
＜以下余白＞				

観測項目	観測記録 No. 6　1195西福寺1号水門塗膜	単位	—
採取時刻	10:00	-	—
＜以下余白＞			

〔備考〕
1. 観測記録は採取者の記録である。

No. E191057107-002
2020年2月17日

分析・試験結果報告書【西福寺２号水門】

[redacted]

業務名：　樋門樋管等塗膜調査（ＰＣＢ分析）業務委託
分析対象：　塗膜
採取場所：　－
採取者：　－
採取年月日：　2020年1月6日

[redacted]

分析項目	分析結果 1196	単位	分析方法	定量下限値
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	3.3	mg/kg	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第3版）	0.10
＜以下余白＞				

〔備考〕

No. E248075201-003
2024年11月1日

分析・試験結果報告書

東部建設事務所　三原支所　維持課　維持第3係　　様

業務名：　主要地方道吉舎豊栄線外道路施設等に伴う測量設計業務委託
分析対象：　塗膜
採取場所：　世羅郡世羅町本郷
採取者：　[redacted]
採取年月日：　2024年10月11日

[redacted]

分析項目	分析結果 No. 7　1196不明塗膜	単位	分析方法	定量下限値
鉛	6300	mg/kg	JIS K 5674 附属書A	100
総クロム	260	mg/kg	JIS K 5674 附属書B	50
＜以下余白＞				

観測項目	観測記録 No. 7　1196不明塗膜	単位	—
採取時刻	11:00	–	—
＜以下余白＞			

〔備考〕
1. 観測記録は採取者の記録である。